



DIRECTIA TEHNICA
Serviciul Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale
Nr. 132752/06.04.2023

Raspuns la solicitarile de clarificari

Referitor la: Invitatie de participare achizitie directa nr. 127941 din 23.03.2023, avand ca publică de lucrari „**Reabilitare si modernizare locuri de joaca existente – Gradinita nr. 28, Municipiul Bacau**”, va transmitem urmatoarele clarificari la solicitarea de clarificari formulata de potentialii operatori economici interesati si raspunsul aferent acestora:

Intrebarea nr. 1

1. In Caietul de sarcini, la pagina 6, se solicita: **“Propunerea financiara va contine: ... - Propunerea financiara, respectiv formularele F1, F2, F3, F4 si F5 completate cu valori”**.

Avand in vedere solicitarea de mai sus, va rugam sa ne puneti la dispozitie antemasuratorile F1, F2, F3, F4 si F5 sau sa ne indicati unde in documentatia publicata pe site-ul dvs. putem gasi aceste antemasuratori sub forma solicitata, respectiv F1, F2, F3, F4 si F5.

Raspuns nr. 1

Anexam listele de cantitati solicitate. Acestea vor fi completate ofertant si vor fi atasate ofertei financiare.

Clarificari din oficiu

Referitor pct.2 Specificatii tehnice lit. G. – „Conditii obligatorii de indeplinit de catre operatorii economici” – din Caietul de sarcini, unde se cere indeplinirea unor cerinte esentiale si anume:

- In loc de „Certificat SR EN ISO 9001 pentru locuri de joaca” – se va citi pentru „Certificat SR EN ISO 9001 pentru sistem de management al calitatii”
- In loc de „Certificat SR EN ISO 14001 pentru locuri de joaca” – se va citi pentru „Certificat SR EN ISO 14001 pentru Certificat SR EN ISO 14001 pentru sistem de management de mediu”
- La Cap. 3 – Prezentarea ofertei – Propunerea tehnica

In loc „Dovada detinerii certificatelor..... si cu standardele europene SR EN 1176 1-11:2008” – se va citi „Dovada detinerii certificatelor..... si cu standardele europene SR EN 1176 1-11:2018”.

Avand in vedere cele mai sus prezentate va transmitem ca termenul de depunere oferte se va prelungi pana pe 11.04.2023. ora 14.00, in aceleasi conditii specificate in anuntul de participare.

Primar

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

Director Directia Tehnica
ADRIAN DOSPINESCU

Sef Serviciu Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale
MIHAELA GROSU

S.C. East Water Drillings S.R.L.
Nr. O.R.C. J40/7810/2011
C.U.I. RO28694883
Sediu social: Bd. Chisinau, nr. 8, sector 2, Bucuresti

LISTE DE CANTITATI

Beneficiar:
Municipiul Bacau

Proiectant:
S.C. East Water Drillings S.R.L.

Obiectiv:
**Reabilitare si modernizare
locuri de joaca existente –
GRADINITA NR. 28**

Adresa:
**STR. CARPATI NR. 8, MUN.
BACAU, JUD. BACAU**

Numar proiect:
93/6/2022
Data elaborarii:
Iulie 2022



F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Lucrari		
4.1.1.1	Amenajare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.3.0	Investitie: Amenajare loc de joaca Gradinita 28		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Lucrari	
4.1.1.1	Amenajare	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.3.0	Investitie: Amenajare loc de joaca Gradinita 28	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Lucrari						
Deviz: Amenajare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	RLE2ICN2 5E asim	Nivelare prin curatare strat vegetal	mc	5.28		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.2	RpDA23A%	Sapatura fundatii bordura	mc	0.88		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.3	DE06A01+ asim	Borduri din lemn 15x10 cm procurare+ montaj	ml	88.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.3.1	20055256	Borduri din lemn 15x10 cm	ml	89.96		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.4	CA05A+	Placa beton gros 0.05m armat	mp	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.4.1	20019218	Beton marfa clasa c 12/15 (bc 15/b200) cu 382 kg ciment	mc	0.15		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.5	CG08A% asim	Covor elastic de cauciuc-placi	mp	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.5.1	2020142615	Placi cauciuc	mp	3.00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.6	DD07A01+	Montaj geotextil	mp	311.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.6.1	20043390	Geotextil	mp	342.10		
				Materiale		
				Transporturi		

1.1.7	TsA05XD asim	Sapatura fundatii echipamente	mc	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.8	20019218	Procurare beton marfa clasa c 12/15 (bc 15/b200) cu 382 kg ciment	mc	5.05		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.9	TRA05A20	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20	tona	12.12		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.10	CA03D% asim	Manopera turnare beton	ore	11.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.11	M1G12A1a sim	Manopera montaj echipamente	ore	44.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.12	ACF03B% sim	Asternere strat sort 4-8mm	mc	20.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.12.2	1421202200 549	Sort 4-8 mm	mc	21.01		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.13	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	32.96		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.14	ACF03B% sim	Asternere strat nisip	mc	10.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.14.2	1421202550	Nisip	mc	10.71		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.15	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	16.80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)						
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe						
Total Deviz (fără TVA)						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	0.00%					
Profit	0.00%					
Total Deviz (fără TVA)						
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

F4 - LISTA

cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Investiție: Amenajare loc de joaca Gradinita 28						
Nr. crt.	Nume	UM	Cantitate	Prețul unitar - LEI / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
1	Complex de joaca tip 22	buc	1.00			
2	Carusel tip 7	buc	1.00			
3	Balansoar tip 9	buc	1.00			
4	Leagan tip 22	buc	1.00			
5	Leagan tip 23	buc	1.00			
6	Figurina pe arc elicoidal tip 16	buc	1.00			
7	Echipament de joaca in nisip tip1	buc	1.00			
8	Casuta joaca tip 3	buc	1.00			
9	Echipament de joaca in nisip tip2	buc	1.00			
10	Set masuta cu scaunele	buc	1.00			
11	Balansoar tip 10	buc	1.00			
12	Panou instructiuni	buc	1.00			
13	Banca agrement tip 2	buc	4.00			
14	Cos de gunoi tip 2	buc	2.00			
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
	Dotari					
	Active necorporale					
TOTAL						

Proiectant,

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	UM	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20055310	Beton b200	0.88	mc			0.00	
2	20019218	Beton marfa clasa c 12/15 (bc 15/b200) cu 382 kg ciment	0.15	mc			0.30	
3	20055256	Borduri din lemn 15x10 cm	89.96	ml			0.00	
4	20043390	Geotextil	342.10	mp			0.00	
5	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	3.00	%			0.00	
6	1421202550	Nisip	10.71	mc			14.46	
7	2020142615	Placi cauciuc	3.00	mp			0.01	
8	62028181	Plas armata 4 mm cu ochiuri la 10 cm	3.30	mp			3.30	
9	20019218	Procurare beton marfa clasa c 12/15 (bc 15/b200) cu 382 kg ciment	5.05	mc			10.10	
10	1421202200549	Sort 4-8 mm	21.01	mc			28.37	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								56.54

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	23.51		
2	7129200011200	Finisor mase plastice	3.00		
3	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	22.40		
4	26861	Montator constructii metalice categoria a VI-a	22.40		
5	20000002	Muncitor deservire	1.35		
6	20000002	Muncitor deservire	10.17		
7	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	2.54		
8	3207101	Muncitor necalificat	10.56		
9	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	24.25		
10	20000145	Pavator	38.16		
11	19631	Sapator categoria a III-a	34.24		
Ore (h):			192.57		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Tone	Preț LEI	Preț total LEI
1	30245	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 20 km	12.12		
2	8888928	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 20 km	49.76		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Devizul general
Amenajare loc de joaca Gradinita 28

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOLUL 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
TOTAL CAPITOLUL 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertiză tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistență tehnică			
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const			
3.8.2	Dirigenție de șantier			
TOTAL CAPITOLUL 3				
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				

4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Lucrari			
4.1.1.1	Amenajare			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.3.0	Investitie: Amenajare loc de joaca Gradinita 28			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOLUL 4				
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5				
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOLUL 6				
TOTAL GENERAL				
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)				

Data
20.09.2022

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.